

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านลิเระ หมู่ที่ 3 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
 โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น บ้านลิเระ หมู่ที่ ๓ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา
 จังหวัดยะลา(72.12.11.01)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
2. งบเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,800,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 2,790,191.16 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายงาน ปร.4
 - 6.2 รายงาน ปร.5 (ก)
 - 6.3 รายงาน ปร.6
 - 6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายสมบุรณ์ เสนพงษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นักบริหารงานช่างระดับต้น
 - 7.2 เอกราช ยี่เส้น กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ
 - 7.3 หัสตินทร์ หะยีเต็ง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างสำรวจชำนาญการ
 - 7.4 บรรจง อาดำ กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกชำนาญการพิเศษ
 - 7.5 พิชัย เพ็ญมาศ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

พิชัย เพ็ญมาศ

17 มิถุนายน 2564 09:55:18

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านลิเะ หมู่ที่ 3 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.2 ชั้น				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านลิเะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา(72.12.11.01) ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น จำนวน 1,000 หลังละ 2,657,324.92 บาท	2,657,324.92	
สรุป	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	2,790,191.16	
	ราคากลาง (..... สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์)	2,790,191.16	

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

พิชัย เพ็ญมาศ

17 มิถุนายน 2564 09:56:04

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านลิเ๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลคตลิ่งชั้น อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ชั้น บ้านลิเ๊ะ หมู่ที่ ๓ ตำบลคตลิ่งชั้น อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา(72.12.11.01)					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	คตลิ่งชั้น	อำเภอ	บันนังสตา	จังหวัด	ยะลา
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
จำนวนราคากลาง	เมื่อวันที่					



(นายสมบูรณ์ เสนพงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(เอกราช อีเสียน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(พิสดินทร์ ทะชิตัง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(บรรจง อาดำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศสธ. 2 ชั้น บ้านลิเ๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลลิเ๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศสธ.๒ ชั้น บ้านลิเ๊ะ หมู่ที่ ๓ ตำบลลิเ๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา(72.12.11.01)					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ต.ลิเ๊ะ	อำเภอ	บันนังสตา	จังหวัด	ยะลา
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					



(พิชัย เพ็ญมาศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พิชัย เพ็ญมาศ

17 มิถุนายน 2564 09:56:04

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านลิ้งะ หมู่ที่ 3 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านนิงस्ता จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ คสล.๒ ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านลิ้งะ หมู่ที่ ๓ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอ บ้านนิงस्ता จังหวัด ยะลา (72,12,11,01)
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 16 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น	2,041,583.38	1.3016	2,657,324.92	
รวมค่าก่อสร้าง				2,657,324.92	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,657,324.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านลิเระ หมู่ที่ 3 ตำบลลิเระ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านลิเระ หมู่ที่ 3 ตำบลลิเระ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (72 12.11 01) อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 16 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	2,657,324.92	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,657,324.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านลิเระ หมู่ที่ 3 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านลิเระ หมู่ที่ 3 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดยะลา (72 12.11.01) อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ยะลา

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 16 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____



(เอกราช ยีเลียม)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(พิชัย เพ็ญมาศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง




(นายสมบูรณ์ เสนพงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(หัตตินทร หะยีเลียม)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(บรรจง อาดำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านลิเระ หมู่ที่ 3 ตำบลคลังชั้น อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.๒ ชั้น							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	คลังชั้น	บ้านลิเระ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลังชั้น อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา(72.12.11.01)	อำเภอ	บันนังสตา	จังหวัด	ยะลา	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,127,617.67	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					814,569.06	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					27,258.17	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					72,138.48	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,041,583.38	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,041,583.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิชัย เจริญมาศ

17 มิถุนายน 2564 09:55:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานเตรียมการ								
	- งานปรับพื้นที่และงานปักหลัก	1.000	งาน	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	- งานถมดินปรับระดับ	45.600	ลบ.ม.	250.00	11,400.00	99.00	4,514.40	15,914.40	
	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน								
	- งานดินขุด	66.430	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	8,303.75	8,303.75	
	งานวัสดุรองกันฐานราก								
	- ทรายหยาบ	4.560	ลบ.ม.	325.23	1,483.04	91.00	414.96	1,898.01	
	งานถมดินทรายปรับระดับ								
	- ทรายถมในรองฐาน	55.590	ลบ.ม.	250.00	13,897.50	99.00	5,503.41	19,400.91	
	- ทรายหยาบ	25.640	ลบ.ม.	325.23	8,338.89	99.00	2,538.36	10,877.26	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ ลูกบาศก์ 240 ksc.	72.320	ลบ.ม.	3,200.00	231,424.00	485.00	35,075.20	266,499.20	

พิชัย เพ็ญมาศ

17 มิถุนายน 2564 09:55:36

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		คนแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตสวนผสม 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ)	3.650	ลบ.ม.	1,548.11	5,650.60	398.00	1,452.70	7,103.30	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าประกอบติดตั้งแบบหล่อทั่วไป	599.490	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	74,412.17	74,412.17	
	- ไม้ใช้ทำแบบ	391.650	ลบ.ฟ.	410.00	160,576.50	0.00	0.00	160,576.50	
	- คร่าวไม้ยาง ไม้ไผ่	117.490	ลบ.ฟ.	405.00	47,583.45	0.00	0.00	47,583.45	
	- ตะปู	139.870	กก.	36.45	5,098.26	0.00	0.00	5,098.26	
	- ไม้ค้ำยัน(ห้องคาน)	228.000	คัน	55.00	12,540.00	0.00	0.00	12,540.00	
	- ไม้ค้ำยัน (ห้องพื้น)	7.000	คัน	55.00	385.00	0.00	0.00	385.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้น RB6	803	คัน	26,962.62	21,650.98	4,100.00	3,292.30	24,943.28	
	เหล็กเส้น RB9	.123	คัน	26,542.06	3,264.67	4,100.00	504.30	3,768.97	
	- เหล็กเส้น DB12	1.448	คัน	25,233.64	36,538.31	3,300.00	4,778.40	41,316.71	
	- เหล็กเส้น DB16	2.475	คัน	24,953.27	61,759.34	3,300.00	8,167.50	69,926.84	

พิชัย เพ็ญมาศ

17 มิถุนายน 2564 09:55:36

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้น DB20	.262	ตัน	24,953.27	6,537.75	2,900.00	759.80	7,297.56	
	- ลวดผูกเหล็ก	153.360	กก.	39.25	6,019.38	0.00	0.00	6,019.38	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นผิวซ้อออย สีเหลี่ยมจัตุรัส ตก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	366.630	ตร.ม.	31.78	11,651.50	5.00	1,833.15	13,484.65	
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- โครงสร้างอาคาร รวมลวดเชื่อมชนิด E60 (เชื่อมเหล็กทั่วไป)	1,119.880	กก.	0.00	0.00	12.00	13,438.56	13,438.56	
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว ทนไฟ 1.2 มม.	25.900	กก.	26.34	682.23	0.00	0.00	682.23	
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว ทนไฟ 2.5 มม.	547.960	กก.	29.45	16,138.51	0.00	0.00	16,138.52	
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว ทนไฟ 2.0 มม.	331.500	กก.	32.87	10,896.40	0.00	0.00	10,896.41	
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว ทนไฟ 3.0 มม.	198.420	กก.	30.24	6,000.22	0.00	0.00	6,000.22	

พิชัย เพ็ญมาศ

17 มิถุนายน 2564 09:55:36

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเพกต ขนาด 0.20x0.20x0.009 รวมบุค	12.000	แผ่น	282.60	3,391.20	0.00	0.00	3,391.20	
	ทาสีกันสนิมเหล็ก								
	- งานทาสีเหล็กกันสนิม	407.120	ตร.ม.	36.21	14,741.81	35.00	14,249.20	28,991.02	
	พื้นสำเร็จรูป								
	- ถมพื้นห้องเรียบ รับนน. ไม่น้อยกว่า 350 กก./ตร.ม.	161.480	ตร.ม.	385.00	62,169.80	25.00	4,037.00	66,206.80	
	คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ ลูกบาศก์ 240 ksc.	8.070	ลบ.ม.	3,200.00	25,824.00	485.00	3,913.95	29,737.95	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- ค่าแรงโครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่นๆ) รวมลวดเชื่อม	3,184.000	กก.	0.00	0.00	10.00	31,840.00	31,840.00	
	- เหล็กพิวซี ทนฯ 2.3 มม. ขาว 6 มม. ขนาด 75 x 45 x 15 มม. ทน. 21 กก.	945.000	กก.	36.23	34,233.57	0.00	0.00	34,233.57	

พิชัย เทียมมาศ

17 มิถุนายน 2564 09:55:36

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กดัดซี่ หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. นน. 26-27 กก.	2,014.000	กก.	38.25	77,029.45	0.00	0.00	77,029.46	
	- เหล็กดัดซี่ หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. นน. 22-23 กก.	225.000	กก.	36.36	8,182.12	0.00	0.00	8,182.13	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	139,709.46	905,088.48	23,301.00	222,529.11	1,127,617.67	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องหลังคาลอนคู่ สี ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.พร้อมขอ (เลือกสีภายหลัง)	283.470	พรม.	148.31	42,041.43	45.00	12,756.15	54,797.59	
	- ครอบสันโค้ง กระเบื้องลอนคู่	16.000	ม.	150.67	2,410.72	45.00	720.00	3,130.72	
	- ครอบสามทาง กระเบื้องลอนคู่	3.000	แผ่น	66.20	198.60	22.50	67.50	266.10	
- ครอบตะเข้เส้น กระเบื้องลอนคู่	43.000	ม.	137.32	5,904.76	45.00	1,935.00	7,839.76		
- ครอบเปิดปลายตะเข้	6.000	แผ่น	77.20	463.20	22.50	135.00	598.20		

พีชัย เพ็ญมาศ

17 มิถุนายน 2564 09:55:36

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รางน้ำตะเฒ่าสำเร็จรูปแสดนเลส	13.000	ม.	579.15	7,528.95	25.00	325.00	7,853.95	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์สำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ยึดผ่านติดตั้ง งานฝ้าเพดานและเพดาน	69.000	ม.	136.38	9,410.22	73.00	5,037.00	14,447.22	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	94.750	ตร.ม.	263.03	24,922.09	75.00	7,106.25	32,028.34	
	- ฝ้าเพดานไม้ระแนงสำเร็จรูป เซาะร่อง 3 นิ้ว โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	137.210	ตร.ม.	446.60	61,277.98	112.00	15,367.52	76,645.51	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่อซีเมนต์บล็อกเบรระบายอากาศ ขนาด 0.19x0.19x0.09 ม.	1.680	ตร.ม.	172.11	289.14	105.00	176.40	465.54	
	- คลองวาง ท่อฝังฉนวนอิฐ	1.640	ตร.ม.	555.90	911.67	167.00	273.88	1,185.56	
	- เสาน้ำและคานทับหลัง (รวมเหล็กเสริม)	101.290	ม.	78.67	7,968.48	44.00	4,456.76	12,425.24	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน ครึ่งแผ่น (อิฐแดง4รู)	300.300	ตร.ม.	258.78	77,711.63	89.00	26,726.70	104,438.33	

พิชัย เพ็ญมาศ

17 มิถุนายน 2564 09:55:36

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังแผ่นพลาสติกหนา 2 ซม. ฉลุหลุดลอกตามแบบ พร้อมติดตั้ง	6.000	ตร.ม.	2,161.03	12,966.18	0.00	0.00	12,966.18	
	- ชั่วปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 10x300x5.0 ซม.	54.390	ม.	128.07	6,965.72	60.00	3,263.40	10,229.13	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบสีธรรมดาขนาด 8"x8" (ไม่รวมงานปูนฉาบรองพื้น)	19.000	ตร.ม.	278.28	5,287.32	166.00	3,154.00	8,441.32	
	งานฉาบปูน								
	- ปูนฉาบโครงสร้าง(รวมงานจับเช็ย)	82.980	ตร.ม.	86.18	7,151.21	100.00	8,298.00	15,449.22	
	- ปูนฉาบผิวเรียบ ผนัง (หนา 1.5 ซม.เผื่อวัสดุเสียหายแล้ว)	600.600	ตร.ม.	74.06	44,480.43	82.00	49,249.20	93,729.64	
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- ปูทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมันผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.)	28.880	ตร.ม.	106.29	3,069.65	82.00	2,368.16	5,437.82	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมชาติ) ขนาด 8" x 8" งานพื้นผิวปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่าง ๆ ยึดด้วยปูนทราย	62.880	ตร.ม.	281.14	17,678.08	158.00	9,935.04	27,613.12	
	- ฝ้าปูกระเบื้องแกรนิตโต้ธรรมดา ขนาด 24" x 24"	198.200	ตร.ม.	417.31	82,710.84	222.00	44,000.40	126,711.24	
	- ม้านั่งคอนกรีต ฝ้าหน้าแกรนิตโต้ดำ งานประตูปูนต่าง ช่องแสง และช่องระบายอากาศ	.640	ตร.ม.	1,850.00	1,184.00	555.00	355.20	1,539.20	
	- ประตูสแตนเลสกรอบนอก ขนาด 2 นิ้ว ขยายใน ขนาด 1 นิ้ว (ตามแบบที่กำหนด)	2.000	ชิ้น	2,800.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
	- ประตูเหล็กม้วนแบบมือดึง	1.000	ชุด	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	
	- ประตูลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 2.05x1.00 เมตร	1.000	ชุด	6,394.01	6,394.01	0.00	0.00	6,394.01	
	- ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2.05 x 0.90 เมตร	1.000	ชุด	4,138.28	4,138.28	0.00	0.00	4,138.28	

พิชัย เพ็ญมาศ

17 มิถุนายน 2564 09:55:36

หน้า 9

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2.05 x 1.00 เมตร	5.000	ชุด	4,386.18	21,930.90	0.00	0.00	21,930.90	
	- ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80x1.55 เมตร	1.000	ชุด	3,349.58	3,349.58	0.00	0.00	3,349.58	
	- ประตูสแตนเลสกรอบนอก ขนาด 2 นิ้ว ซอยใน ขนาด 1 นิ้ว (ตามแบบที่กำหนด)	1.000	ชิ้น	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียม ขนาด 1.80 x 2.95 เมตร	4.000	ชุด	6,923.61	27,694.44	0.00	0.00	27,694.44	
	- หน้าต่างวงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.10 x 1.35 เมตร (บานเกล็ด)	4.000	ชุด	2,580.17	10,320.68	0.00	0.00	10,320.68	
	- หน้าต่างวงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.10 x 1.35 เมตร (กระจกติดตาย)	3.000	ชุด	3,993.24	11,979.72	0.00	0.00	11,979.72	
	งานตกแต่งวัสดุไม้วับันได								
	- ราวบันได ราวบนไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4" ย้อมสี พร้อมติดตั้ง	7.000	ม.	650.00	4,550.00	60.00	420.00	4,970.00	
	- งามบันได ทีวีซี	30.000	ม.	72.66	2,179.80	40.00	1,200.00	3,379.80	
	งานทาสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีน้ำมัน	33.170	ตร.ม.	40.48	1,342.72	35.00	1,160.95	2,503.67	
	- งานทาสีพลาสติกชนิดทวนภายนอก	389.560	ตร.ม.	49.69	19,357.23	30.00	11,686.80	31,044.04	
	- งานทาสีพลาสติกชนิดทวนภายใน	464.140	ตร.ม.	43.48	20,180.80	30.00	13,924.20	34,105.01	
	งานอื่น ๆ								
	- ป้ายชื่ออาคาร (ตามแบบ) พร้อมติดตั้ง	1.000	ชิ้น	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- ป้ายสัญลักษณ์ สำหรับผู้พิการ	1.000	ชิ้น	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	72,794.06	590,470.46	2,490.00	224,098.51	814,569.06	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบท่อประปา								
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	4.000	ม.	29.45	117.80	0.00	0.00	117.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	16.000	ม.	63.81	1,020.96	0.00	0.00	1,020.96	
	- ประตูน้ำชนิดธรรมดา ขนาด 2 นิ้ว บ่อพักน้ำ ระบบระบายน้ำ	1.000	ชุด	279.00	279.00	0.00	0.00	279.00	
	- บ่อพักน้ำ 0.4x0.4x0.5 ก่ออิฐเต็มแผ่น คองกรีตหนา 0.1	1.000	ชั้น	523.96	523.96	0.00	0.00	523.96	
	- ท่อระบายน้ำ ซีเมนต์ใยหินคก. 0.2 ม.พร้อมงานดินซุดและถมดิน	1.830	ม.	140.95	257.93	0.00	0.00	257.94	
	เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติและอุปกรณ์ห้องน้ำ								
	- โถส้วมชักโครกแบบมีถังพักน้ำ	1.000	ชิ้น	2,336.45	2,336.45	450.00	450.00	2,786.45	
	- โถส้วมนั่งของแบบไม่มีฐาน	1.000	ชิ้น	700.93	700.93	150.00	150.00	850.93	
	- งานก่ออิฐฉาบปูนฐานรองโถส้วมนั่งยองและอ่างเก็บน้ำ	1.000	งาน	1,153.74	1,153.74	0.00	0.00	1,153.74	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เคาน์เตอร์คอนกรีตสำหรับอ่างล้างหน้า/ตรม (ทับหน้าแกรนิตโต้ดำ)	.840	ตร.ม.	1,010.96	849.20	222.00	186.48	1,035.69	
	- กระจกเงา	1.000	ชิ้น	459.00	459.00	70.00	70.00	529.00	
	- ก๊อกน้ำ	2.000	อัน	186.92	373.84	25.00	50.00	423.84	
	- ก๊อกน้ำเสตนเลส ขนาด 1/2 นิ้ว	1.000	ชิ้น	560.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- ราวสแตนเลสสำหรับผู้พิการ	1.000	ชุด	2,890.00	2,890.00	0.00	0.00	2,890.00	
	อุปกรณ์ประกอบระบบสุขาภิบาลอื่น ๆ								
	- ลังน้ำบัดน้ำเสียขนาด 2000 ลิตร	1.000	ชิ้น	9,350.06	9,350.06	0.00	0.00	9,350.06	
	งานเดินท่อโพลีเอทิลีน P.V.C Class 13.5, 8.5								
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	12.000	ม.	100.40	1,204.80	0.00	0.00	1,204.80	
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	8.000	ม.	357.00	2,856.00	0.00	0.00	2,856.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่น ขนาด 2 นิ้ว	2.000	ชิ้น	139.00	278.00	75.00	150.00	428.00	

พิชัย เพ็ญมาศ

17 มิถุนายน 2564 09:55:36

หน้า 13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบอื่นๆ								
	- ถังดับเพลิง (ผงเคมีแห้ง) 10 ปอนด์	1.000	ชุด	790.00	790.00	200.00	200.00	990.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	21,071.63	26,001.67	1,192.00	1,256.48	27,258.17	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานเดินสายไฟฟ้า								
	- แท่ง Ground Rod 5/8" x 10"	1.000	ชิ้น	592.00	592.00	0.00	0.00	592.00	
	- ตู้คอนซูเมอร์พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	3,780.00	7,560.00	500.00	1,000.00	8,560.00	
	- สายไฟ 2x1.5 VAF 1.5 sqmm.	360.000	ม.	14.90	5,364.00	14.00	5,040.00	10,404.00	
	- สายไฟ THW 10 sqmm.	50.000	ม.	39.06	1,953.00	16.00	800.00	2,753.00	
	- สายไฟ VAF 2.5 sqmm.	120.000	ม.	23.13	2,775.60	16.00	1,920.00	4,695.60	
ดวงโคมไฟฟ้า									
- เตารับคู่ ขากกลมแบน มีกราวด์	10.000	ชิ้น	66.25	662.50	90.00	900.00	1,562.50		

พิชัย เพ็ญมาต

17 มิถุนายน 2564 09:55:36

หน้า 14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V	11.000	ชิ้น	61.58	677.38	80.00	880.00	1,557.38	
	- สวิตช์ไฟฟ้าสองทาง 15A 250V	1.000	ชุด	166.00	166.00	90.00	90.00	256.00	
	- หลอดไฟLEDขนาด 2xT8-18W พร้อมโคมไฟตะแกรงสะท้อนแสง ติดลอย	8.000	ชุด	1,097.00	8,776.00	150.00	1,200.00	9,976.00	
	- หลอดไฟLEDขนาด 2xT8-18W พร้อมโคมไฟตะแกรงสะท้อนแสง ผึงฟ้า	8.000	ชุด	1,097.00	8,776.00	150.00	1,200.00	9,976.00	
	- หลอดไฟLEDขนาด T8-9W ติดลอย	20.000	ชุด	739.00	14,780.00	135.00	2,700.00	17,480.00	
	งานระบบไฟฟ้าภายนอก								
	- สายไฟ THW 16 sqmm.	40.000	ม.	57.20	2,288.00	20.00	800.00	3,088.00	
	อุปกรณ์อื่น ๆ								
	- ฟริฟอร์ม #16 มม.	2.000	ชิ้น	31.00	62.00	0.00	0.00	62.00	
	- แร็คพร้อมลูกถ้วย	2.000	ชิ้น	88.00	176.00	0.00	0.00	176.00	
	- ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	

พิชัย เพ็ญมาศ

17 มิถุนายน 2564 09:55:36

หน้า 15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	7,852.12	54,608.48	2,261.00	17,530.00	72,138.48	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,041,583.38	