แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0027 บ้านพงกูแว ตำบลยะหา - บ้านเจาะตาแม ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0027 บ้านพงกูแว ตำบลยะหา - บ้านเจาะตาแม ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,950,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป งานซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๔ เป็นเงิน 9,718,447.20 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 เดชา ไชยอ่อน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

   7.2 ศศิน บุญรักษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

   7.3 ประสิทธิ์ บุญฤทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เดชา ไชยอ่อน

23 พฤศจิกายน 2564 09:26:10

แบบฟอร์มรายงาน

หรือ

สรุปราคากลาง

งานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0027 บ้านพงกูแว ตำบลยะหา - บ้านเจาะตาแม ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานปรับปรุงโครงสร้าง							
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	4,492.000	1.79	8,040.68	1.3615	2.43	10,947.38
	1.2 งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ							
2	1.2.1 งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	14,960.000	15.00	224,400.00	1.3615	20.42	305,520.60
	1.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.3.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
3	1.3.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	1,540.000	761.85	1,173,249.00	1.3615	1,037.25	1,597,378.51
	2. งานผิวทางลาดยาง							
	2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0027 บ้านพงกูแว ตำบลยะหา - บ้านเจาะตาแม ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
4	2.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	14,960.000	32.31	483,357.60	1.3615	43.99	658,091.37
5	2.1.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	182.000	14.68	2,671.76	1.3615	19.98	3,637.60
	2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
6	2.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	14,960.000	266.76	3,990,729.60	1.3615	363.19	5,433,378.35
7	2.1.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	182.000	263.37	47,933.34	1.3615	358.57	65,261.24
	2.2 งานผิวทางเชื่อม							
	2.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0027 บ้านพงกูแว ตำบลยะหา - บ้านเจาะตาแม ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.2.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
8	2.2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	98.500	14.68	1,445.98	1.3615	19.98	1,968.70
	2.2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
9	2.2.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	98.500	263.37	25,941.94	1.3615	358.57	35,319.95
	3. งานตีเส้นจราจร							
10	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง 0.15 เมตร (3เส้น)	ตร.ม.	1,096.000	290.00	317,840.00	1.3615	394.83	432,739.16
11	3.2 ข้อความ " โรงเรียน " สีเทอร์โมพลาสติก	แห่ง	1.000	1,680.00	1,680.00	1.3615	2,287.32	2,287.32
12	3.3 Rumbel Strips	ตร.ม.	30.360	460.00	13,965.60	1.3615	626.29	19,014.16
13	3.4 ทางม้าลายบนผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร	ตร.ม.	21.600	460.00	9,936.00	1.3615	626.29	13,527.86

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0027 บ้านพงกูแว ตำบลยะหา - บ้านเจาะตาแม ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	4. งานจราจรสงเคราะห์							
	4.1 งานติดตั้งป้ายจราจร							
14	4.1.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	ชุด	1.000	11,760.00	11,760.00	1.3615	16,011.24	16,011.24
15	4.1.2 ป้ายจราจรแบบ บ 1	ชุด	1.000	4,680.00	4,680.00	1.3615	6,371.82	6,371.82
16	4.1.3 ป้ายจราจรแบบ ต 1 - ต 27, ต 31 - ต 60, ต 75	ชุด	10.000	2,980.00	29,800.00	1.3615	4,057.27	40,572.70
17	4.1.4 ป้ายจราจรแบบ ต 76 + ต 77	ชุด	2.000	4,830.00	9,660.00	1.3615	6,576.04	13,152.09
18	4.1.5 ป้ายจราจรแบบ น 1	ชุด	1.000	4,570.00	4,570.00	1.3615	6,222.05	6,222.05
19	4.1.6 ป้ายจราจรแบบ น 1/1	ชุด	1.000	3,060.00	3,060.00	1.3615	4,166.19	4,166.19
20	4.1.7 ป้ายจราจรแบบ น 2 (1ชิ้น)	ชุด	1.000	8,640.00	8,640.00	1.3615	11,763.36	11,763.36
21	4.1.8 ป้ายจราจรแบบ น 2 (2ชิ้น)	ชุด	3.000	13,810.00	41,430.00	1.3615	18,802.31	56,406.94
22	4.1.9 ป้าย อบจ.ยะลา ขับขี่ปลอดภัย	ชุด	1.000	4,570.00	4,570.00	1.3615	6,222.05	6,222.05
23	4.1.10 หลักกิโลเมตรแบบทาสี	หลัก	3.000	1,940.00	5,820.00	1.3615	2,641.31	7,923.93
24	4.1.11 Guard Rail (ชนิดทั่วไป)	เมตร	32.000	1,630.00	52,160.00	1.3615	2,219.24	71,015.84
25	4.1.12 สัญญาณไฟกระพริบ	แห่ง	3.000	14,280.00	42,840.00	1.3615	19,442.22	58,326.66

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0027 บ้านพงกูแว ตำบลยะหา - บ้านเจาะตาแม ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
26	4.1.13 ปรับปรุงสะพาน คสล.	แห่ง	1.000	5,000.00	5,000.00	1.3615	6,807.50	6,807.50
	5. งานบำรุงรักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน							
27	5.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	330.000	290.00	95,700.00	1.3615	394.83	130,295.55
28	5.2 วัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านทานการลื่นไถล สีแดง	ตร.ม.	114.000	1,000.00	114,000.00	1.3615	1,361.50	155,211.00
29	5.3 ป้ายเตือนเขตโรงเรียนพลังงานแสงอาทิตย์	ชุด	2.000	15,000.00	30,000.00	1.3615	20,422.50	40,845.00
30	5.4 ป้ายเตือนทางข้าม	ชุด	2.000	8,500.00	17,000.00	1.3615	11,572.75	23,145.50
31	5.5 ป้ายจราจรแบบ บ 55	ชุด	2.000	2,730.00	5,460.00	1.3615	3,716.89	7,433.79
	6. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							14,698.59
							รวมราคากลาง	9,255,664.00
							บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	9,718,447.20

หมายเหตุ

เดชา ไชยอ่อน

23 พฤศจิกายน 2564 09:27:05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0027 บ้านพงกูแว ตำบลยะหา - บ้านเจาะตาแม ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

เดชา ไชยอ่อน

23 พฤศจิกายน 2564 09:27:05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0027 บ้านพงกูแว ตำบลยะหา - บ้านเจาะตาแม ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(เดชา ไชยอ่อน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ศศิน บุญรักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ประสิทธิ์ บุญฤทธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เดชา ไชยอ่อน
23 พฤศจิกายน 2564