

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 1 ชั้น บ้านกียะะ หมู่ที่ 4 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก /
จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 1 ชั้น บ้านกียะะ หมู่ที่ 4 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 1 ชั้น
.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 ก.ค. 2567 เป็นเงิน 3,564,272.19 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายสิทธิ์ เขียวแก้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่งนายช่างเขียนแบบอาวุโส

7.2 พิชัย เพ็ญมาศ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 หัสตินทร์ หะยีเต็ง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายสิทธิ์ เขียวแก้ว

17 กรกฎาคม 2567 11:08:30

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 1 ชั้น บ้านกียะ หมู่ที่ 4 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 1 ชั้น บ้านกียะ หมู่ที่ 4 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กรงปินัง	อำเภอ	กรงปินัง	จังหวัด	ยะลา
แบบเลขที่	อ-001/66					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					




(ชายสิทธิ์ เขียวแก้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(พิชัย เพ็ญมาศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(หัตถินทร์ หะยีเต็ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชายสิทธิ์ เขียวแก้ว

17 กรกฎาคม 2567 11:20:11

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 1 ชั้น บ้านกียะ หมู่ที่ 4 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 1 ชั้น					
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านกียะ หมู่ที่ 4 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา		ตำบล	กรงปินัง	อำเภอ	กรงปินัง
จังหวัด	ยะลา		จังหวัด	ยะลา		
แบบเลขที่	อ-001/66					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		1		ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารอเนกประสงค์ คสล. 1 ชั้น จำนวน 1.000 หลังละ 3,394,544.95 บาท	3,394,544.95	
สรุป	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	3,564,272.19	
	ราคากลาง	3,564,272.19	
	ราคากลาง (..... สามล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบเก้าสตางค์))		

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

ชายสิทธิ์ เขียวแก้ว

17 กรกฎาคม 2567 11:20:11

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 1 ชั้น บ้านกียะเย หมู่ที่ 4 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 1 ชั้น บ้านกียะเย				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ตำบลกรงปินัง	อำเภอกรงปินัง	จังหวัด	ยะลา	
แบบเลขที่	อ-001/66				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				




(พิชัย เพ็ญมาศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ชายสิทธิ์ เชี่ยวแก้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(หัตถดิษฐ์ หะยิเต็ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารอเนกประสงค์ คสล. 1 ชั้น				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 1 ชั้น บ้านกียะะ หมู่ที่ 4 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 1 ชั้น บ้านกียะะ				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง	จังหวัด	ยะลา	อำเภอ	กรงปินัง
แบบเลขที่	อ-001/66				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารอเนกประสงค์ คสล. 1 ชั้น	2,602,380.37	1.3044	3,394,544.95	
รวมค่าก่อสร้าง				3,394,544.95	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 314.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,810.65 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,394,544.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคารอเนกประสงค์ คสล. 1 ชั้น				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 1 ชั้น บ้านกียะ หมู่ที่ 4 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 1 ชั้น บ้านกียะ				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา	อำเภอ	กรงปินัง	จังหวัด	ยะลา
แบบเลขที่	อ-001/66				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา				
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				3,394,544.95	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 314.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,810.65 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,394,544.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชายสิทธิ์ เขียวแก้ว

17 กรกฎาคม 2567 11:19:35

หน้า 2 จาก 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารอเนกประสงค์ คสล. 1 ชั้น								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 1 ชั้น บ้านกียะ หมู่ที่ 4 ตำบลกรงปินัง อำเภอกงปินัง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 1 ชั้น								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กรงปินัง	บ้านกียะ หมู่ที่ 4 ตำบลกรงปินัง อำเภอกงปินัง จังหวัดยะลา	อำเภอ	กรงปินัง	จังหวัด	ยะลา	แบบเลขที่	อ-001/66
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่								

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					596,199.92	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,873,011.74	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					48,688.61	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					84,480.10	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,602,380.37	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 2,602,380.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชายสิทธิ์ เขียวแก้ว

17 กรกฎาคม 2567 11:10:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเจาะสำรวจดิน	1.000	จุด	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	- งานถมปรับระดับดิน	252.000	ลบ.ม.	200.93	50,634.36	142.00	35,784.00	86,418.36	
	- ดินชุดถมกลับ	45.940	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	6,523.48	6,523.48	
	- ทราดยาบรองพื้น	29.210	ลบ.ม.	327.10	9,554.59	112.00	3,271.52	12,826.11	
	- คอนกรีตยาบ 1 : 3 : 5	2.170	ลบ.ม.	1,635.07	3,548.10	426.00	924.42	4,472.52	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	320.330	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	44,525.87	44,525.87	
	- ไม้ใช้ทำแบบ	256.260	ตร.ม.	405.00	103,785.30	0.00	0.00	103,785.30	
	- ตะปู	11.000	กก.	39.72	436.92	0.00	0.00	436.92	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	70.500	ลบ.ม.	1,942.29	136,931.44	532.00	37,506.00	174,437.44	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	.920	ตัน	24,615.42	22,646.18	4,400.00	4,048.00	26,694.18	
	- เหล็ก RB เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	.450	ตัน	23,014.95	10,356.72	4,400.00	1,980.00	12,336.72	

ชายสิทธิ์ เขียวแก้ว

17 กรกฎาคม 2567 11:10:06

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก DB เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	2.120	ตัน	23,084.11	48,938.31	3,600.00	7,632.00	56,570.31	
	- เหล็ก DB เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.	.960	ตัน	23,084.11	22,160.74	3,600.00	3,456.00	25,616.74	
	- เหล็ก DB เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.	.210	ตัน	26,035.51	5,467.45	3,100.00	651.00	6,118.45	
	- ตระแกรงเหล็กเส้นกลม 4 มม.@ 0.20 ม.	434.250	ตร.ม.	25.23	10,956.12	5.00	2,171.25	13,127.37	
	- ลวดผูกเหล็ก	183.880	กก.	56.07	10,310.15	0.00	0.00	10,310.15	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	124,465.51	435,726.38	32,598.00	160,473.54	596,199.92	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2"X4" หนา 3.2 มม.(น้ำหนัก 38.50 กก.)	106.000	ท่อน	952.00	100,912.00	385.00	40,810.00	141,722.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2"X2" หนา 2.3 มม. (น้ำหนัก 18.40 กก.)	68.000	ท่อน	514.26	34,969.68	184.00	12,512.00	47,481.68	

ชายสิทธิ์ เขียวแก้ว

17 กรกฎาคม 2567 11:10:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเพลทเหล็ก ขนาด 0.20 X 0.20 ม.พร้อม J bolt 12 มม.	12.000	set	460.00	5,520.00	150.00	1,800.00	7,320.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2"X2" ทหนา 2.0 มม. (น้ำหนัก 16.10 กก.)	142.000	ท่อน	423.68	60,162.56	161.00	22,862.00	83,024.56	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1"X1" ทหนา 2.0 มม. (น้ำหนัก 8.00 กก.)	15.000	ท่อน	227.20	3,408.00	80.00	1,200.00	4,608.00	
	- เหล็กรีดลอนทหนา 0.35 มม.ชนิดบุ PU Foom ทหนา 25 มม.	455.200	ตร.ม.	368.20	167,604.64	70.00	31,864.00	199,468.64	
	- ครอบสันเหล็กรีดลอน ทหนา 0.35 มม.	59.400	ม.	122.60	7,282.44	50.00	2,970.00	10,252.44	
	- ครอบเชิงชายเหล็กรีดลอน ทหนา 0.35 มม. (ทับตามแบบ)	86.000	ม.	184.60	15,875.60	50.00	4,300.00	20,175.60	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	9.600	ตร.ม.	515.00	4,944.00	176.00	1,689.60	6,633.60	
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	395.000	ตร.ม.	252.00	99,540.00	94.00	37,130.00	136,670.00	

ชายสิทธิ์ เขียวแก้ว

17 กรกฎาคม 2567 11:10:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	310.000	ตร.ม.	85.31	26,446.10	105.00	32,550.00	58,996.10	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	810.000	ตร.ม.	83.49	67,626.90	87.00	70,470.00	138,096.90	
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8"X12"	102.000	ตร.ม.	287.29	29,303.58	166.00	16,932.00	46,235.58	
	- ผนังบุไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 2.5 ชม.พร้อมโครงเหล็ก	31.320	ตร.ม.	792.00	24,805.44	95.00	2,975.40	27,780.84	
	- ผนังบล็อกช่องลม ขนาด 0.30X0.30 ม.	20.380	ตร.ม.	360.00	7,336.80	89.00	1,813.82	9,150.62	
	- ผนังบล็อกช่องลมโปร่งคู่ ขนาด 0.19X0.39 ม.	6.240	ตร.ม.	340.00	2,121.60	89.00	555.36	2,676.96	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมประตู (ชาย-หญิง)	1.000	lot	88,000.00	88,000.00	6,600.00	6,600.00	94,600.00	
	- ผนังขอบเวทีบุไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 10 ซม. หนา 1.6 ซม. โครงเคร่าเหล็ก	11.000	ตร.ม.	480.00	5,280.00	95.00	1,045.00	6,325.00	
	- ผนังฉากเวทีบุไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 20 ซม. หนา 0.8 ซม. โครงเคร่าอลูมิเนียม	18.000	ตร.ม.	665.00	11,970.00	95.00	1,710.00	13,680.00	
	- บัวผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ 0.10 ม.	106.400	ตร.ม.	202.00	21,492.80	60.00	6,384.00	27,876.80	

ชายสิทธิ์ เขียวแก้ว

17 กรกฎาคม 2567 11:10:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โครงเคร่าผนังขอบเวทีและบันได เหล็กกล่อง ขนาด 1"X2" หนา 1.5 มม. งานพื้น	13.000	ท่อน	259.26	3,370.38	87.00	1,131.00	4,501.38	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 24" X 24" (ผิวด้าน)	207.000	ตร.ม.	416.00	86,112.00	222.00	45,954.00	132,066.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก 12" X 12" (ผิวด้านกันลื่น)	44.000	ตร.ม.	283.28	12,464.32	158.00	6,952.00	19,416.32	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 24" X 24" (ผิวด้านกันลื่น)	44.340	ตร.ม.	416.00	18,445.44	222.00	9,843.48	28,288.92	
	- พื้นผิวขัดหยาบ	96.000	ตร.ม.	60.00	5,760.00	30.00	2,880.00	8,640.00	
	- พื้นผิวเซาะร่องลายก้างปลา	6.860	ตร.ม.	80.00	548.80	40.00	274.40	823.20	
	- พื้นผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	53.600	ตร.ม.	65.00	3,484.00	0.00	0.00	3,484.00	
	- พื้นเวที แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์	46.800	ตร.ม.	280.00	13,104.00	89.00	4,165.20	17,269.20	
	- โครงเหล็กพื้นเวที เหล็ก C ขนาด 100 X 50 X 20 X 3.2 มม.	22.000	ท่อน	939.26	20,663.72	260.00	5,720.00	26,383.72	

ชายสิทธิ์ เขียวแก้ว

17 กรกฎาคม 2567 11:10:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- ประตู ป1	2.000	ชุด	41,760.00	83,520.00	1,500.00	3,000.00	86,520.00	
	- ประตู ป2	2.000	ชุด	5,800.00	11,600.00	1,000.00	2,000.00	13,600.00	
	- ประตู ป3	4.000	ชุด	6,750.00	27,000.00	1,000.00	4,000.00	31,000.00	
	- ประตู ป4	1.000	ชุด	5,200.00	5,200.00	950.00	950.00	6,150.00	
	- หน้าต่าง น1	4.000	ชุด	9,576.00	38,304.00	1,000.00	4,000.00	42,304.00	
	- หน้าต่าง น2	1.000	ชุด	4,275.00	4,275.00	1,000.00	1,000.00	5,275.00	
	- หน้าต่าง น3	2.000	ชุด	684.00	1,368.00	600.00	1,200.00	2,568.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบ หนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็กกล่อง	120.000	ตร.ม.	390.00	46,800.00	75.00	9,000.00	55,800.00	
	- ฝ้าเพดานระแนงสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์โครงเคร่าเหล็ก	45.440	ตร.ม.	460.00	20,902.40	162.00	7,361.28	28,263.68	

ชายสิทธิ์ เขียวแก้ว

17 กรกฎาคม 2567 11:10:06

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชนิดนั่งราบ	9.000	ชุด	4,650.00	41,850.00	450.00	4,050.00	45,900.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาะเตอร์	8.000	ชุด	1,700.00	13,600.00	450.00	3,600.00	17,200.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.000	ชุด	1,450.00	2,900.00	450.00	900.00	3,800.00	
	- โถปัสสาวะชาย	5.000	ชุด	4,260.00	21,300.00	450.00	2,250.00	23,550.00	
	- แผงกันโถปัสสาวะชาย	4.000	ชุด	1,850.00	7,400.00	300.00	1,200.00	8,600.00	
	- สายฉีดชำระ	9.000	ชุด	285.00	2,565.00	70.00	630.00	3,195.00	
	- กระจกเงา	10.000	ชุด	340.00	3,400.00	70.00	700.00	4,100.00	
	- ราวจับสแตนเลส 3 จุด	2.000	set	3,800.00	7,600.00	210.00	420.00	8,020.00	
	- รางระบายน้ำสแตนเลส	9.000	ม.	1,258.00	11,322.00	100.00	900.00	12,222.00	
	- ตะแกรงกรองดักกลิ่น	2.000	set	450.00	900.00	75.00	150.00	1,050.00	
	- เคาะเตอร์อ่างล้างหน้า	7.400	ม.	7,000.00	51,800.00	1,500.00	11,100.00	62,900.00	
	งานทาสี								

ชายสิทธิ์ เขียวแก้ว

17 กรกฎาคม 2567 11:10:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีพลาสติกชนิดภายนอก	373.000	ตร.ม.	38.00	14,174.00	34.00	12,682.00	26,856.00	
	- งานทาสีพลาสติกชนิดภายใน	746.000	ตร.ม.	35.00	26,110.00	30.00	22,380.00	48,490.00	
	งานอื่นๆให้ครบตามรูปแบบและรายการ								
	- งานป้ายอาคาร	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	212,124.43	1,404,445.20	21,465.00	468,566.54	1,873,011.74	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบท่อประปา								
	- ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	6.000	ท่อน	70.09	420.54	27.00	162.00	582.54	
	- ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	13.000	ท่อน	53.27	692.51	13.00	169.00	861.51	
	- ข้อต่อข้องอต่างๆ	1.000	set	550.00	550.00	165.00	165.00	715.00	

ชายสิทธิ์ เขียวแก้ว

17 กรกฎาคม 2567 11:10:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	set	265.00	265.00	113.00	113.00	378.00	
	- ค่าทดสอบ และทำความสะอาด	1.000	งาน	103.00	103.00	35.00	35.00	138.00	
	- ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด 1 นิ้ว	1.000	set	330.00	330.00	0.00	0.00	330.00	
	งานระบบท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก								
	- ท่อประปา ชั้น 13.5 ยาว 4เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	3.000	ท่อน	276.64	829.92	82.80	248.40	1,078.32	
	- ท่อประปา ชั้น 13.5 ยาว 4เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	4.000	ท่อน	605.61	2,422.44	181.00	724.00	3,146.44	
	- ท่อประปา ชั้น 8.5 ยาว 4เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	4.000	ท่อน	975.70	3,902.80	292.00	1,168.00	5,070.80	
	- ข้อต่อข้องอต่างๆ	1.000	set	2,370.00	2,370.00	710.00	710.00	3,080.00	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	set	1,420.00	1,420.00	425.00	425.00	1,845.00	
	- ค่าทดสอบ และทำความสะอาด	1.000	งาน	473.00	473.00	140.00	140.00	613.00	
	อุปกรณ์ประกอบระบบสุขาภิบาลอื่นๆ								

ชายสิทธิ์ เขียวแก้ว

17 กรกฎาคม 2567 11:10:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- MH บ่อพักน้ำ	4.000	ชุด	1,550.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไม่อัดอากาศขนาด 3-12 คน	2.000	set	8,900.00	17,800.00	2,700.00	5,400.00	23,200.00	
	อุปกรณ์ดับเพลิง								
	- ถังดับเพลิงชนิดมือถือ 4.50 กก.	1.000	set	1,250.00	1,250.00	200.00	200.00	1,450.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	19,192.31	39,029.21	5,083.80	9,659.40	48,688.61	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานไฟฟ้าส่องสว่าง								
	- ตู้คอนซูเมอร์ครบชุด (ตู้เหล็ก)	1.000	set	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
	- เบรกเกอร์ พร้อมฝาครอบ 15 A	5.000	ชุด	150.00	750.00	112.00	560.00	1,310.00	
	- โคมไฟดาวไลท์ LED แบบฝังเพดาน 12 W	15.000	set	300.00	4,500.00	112.00	1,680.00	6,180.00	
- โคมไฟกึ่งติดผนังหลอด LED	2.000	set	650.00	1,300.00	112.00	224.00	1,524.00		

ชายสิทธิ์ เขียวแก้ว

17 กรกฎาคม 2567 11:10:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟชนิดแขวน 2 X 18 W LED คู่	6.000	set	1,150.00	6,900.00	135.00	810.00	7,710.00	
	- โคมไฟชนิดแขวน 1 X 18 W LED	2.000	set	660.00	1,320.00	112.00	224.00	1,544.00	
	- โคมไฟชนิดติดผนัง 8 W LED (ส่องกระจก)	10.000	set	1,200.00	12,000.00	112.00	1,120.00	13,120.00	
	- สายไฟ THW 2 X 1.5 sqmm.	600.000	ม.	11.00	6,600.00	10.00	6,000.00	12,600.00	
	- สายไฟ THW 2 X 2.5 sqmm.	600.000	ม.	16.50	9,900.00	14.00	8,400.00	18,300.00	
	- สายไฟและท่อ THW 16 sqmm.	40.000	ม.	72.59	2,903.60	20.00	800.00	3,703.60	
	พร้อมอุปกรณ์เดินสาย								
	- ท่อร้อยสายเหล็กกล้าไนซ์ ขนาด 1/2 "	130.000	ม.	30.00	3,900.00	25.00	3,250.00	7,150.00	
	พร้อมอุปกรณ์								
	- ท่อร้อยสาย เหล็กอ่อน ขนาด 20 มม.	75.000	ม.	17.00	1,275.00	12.00	900.00	2,175.00	
	พร้อมอุปกรณ์								
	- สวิตซ์ทางเดียว	15.000	set	44.50	667.50	80.00	1,200.00	1,867.50	
	- สวิตซ์ 2 ทาง	4.000	set	64.00	256.00	80.00	320.00	576.00	
	- เต้าเสียบกราวด์คู่ แบบฝังในผนัง 220 V	16.000	set	90.00	1,440.00	80.00	1,280.00	2,720.00	

ชายสิทธิ์ เขียวแก้ว

17 กรกฎาคม 2567 11:10:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	7,955.59	57,212.10	1,516.00	27,268.00	84,480.10	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,602,380.37	

ชายสิทธิ์ เขียวแก้ว

17 กรกฎาคม 2567 11:10:06